



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Krotoszynie
ul. Rynek 1/12
63-700 Krotoszyn

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KROTOSZYNIE
NA OBSZARACH POWIATÓW:
KROTOSZYŃSKIEGO, RAWICKIEGO, MILICKIEGO, TRZEBNICKIEGO,
GÓROWSKIEGO, PLESZEWSKIEGO**

ZA ROK 2024

Krotoszyn, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów: krotoszyńskiego, rawickiego, milickiego, trzebnickiego, górowskiego i pleszewskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Krotoszynie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- m) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- n) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Krotoszynie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiaty krotoszyński i rawicki, a także częściowo powiaty: milicki, trzebnicki, górowski i pleszewski. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Krotoszyn wynosi 879,3 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Krotoszyn wynosi 346,290 km.

Ponadto na obszarze administrowanym przez nadzór wodny występują następujące urządzenia:

- zbiorniki wodne: 2 szt. - Jutrosin (powierzchnia 91,4 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia), Pakosław (powierzchnia 30,0 ha przy maksymalnym poziomie piętrzenia);
- wały przeciwpowodziowe: 106,086 km;
- obiekty piętrzące: 68 szt.;
- pompownie odwadniające: 3 szt.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krotoszynie:

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
<i>Zarząd Zlewni w Lesznie</i>	<i>Krotoszyn</i>	<i>krotoszyński</i>	<i>Rozdrażew</i>
			<i>Koźmin Wielkopolski</i>
			<i>Krotoszyn</i>
			<i>Kobylin</i>
			<i>Zduny</i>
		<i>rawicki</i>	<i>Jutrosin</i>
			<i>Pakośław</i>
			<i>Miejska Górka</i>
			<i>Rawicz</i>
		<i>milicki</i>	<i>Cieszków</i>
			<i>Milicz</i>
		<i>trzebnicki</i>	<i>Żmigród</i>
		<i>górowski</i>	<i>Wąsosz</i>
		<i>pleszewski</i>	<i>Dobrzyca</i>

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Krotoszyn:

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Żmigród Wąsosz	Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie. Część nr 2 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Krotoszyn - 1 koszenie wałów rz. Orla, Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka, Wilczyna, Kanał Stawnik z wałem zimowym	- Wały p.pow. rz. Orla - ręczne i mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów - rozmiar 24,589 km - Wał p.pow. Kanału Młynówki Sułowsko - Radziądzkiej - mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów - rozmiar 3,300 km - Wał p.pow. rz. Wilczyny - ręczne wykoszenie porostów ze skarpy i korony wału - rozmiar 0,790 km - Wały p.pow. Kanału Stawnik - mechaniczne wykoszenie z rozdrobnieniem porostów ze skarp i korony wałów (wał zimowy ścinanie i karczowanie krzaków) - rozmiar 1,650 km - nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.	95,7 tys. zł
2.	Wąsosz, Żmigród, Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny	Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie. Część nr 9 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie -. Orla, Borownica, Rów Rozdrażewski, Rów Baszkowski	- Orla - mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem, mechaniczne hakowanie porostów z dna ze zmulczowaniem masy organicznej, mechaniczne i ręczne wykoszenie dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000-13+420, 83+870-87+300, 79+000-82+000 – rozmiar 19,850 km; - Borownica - mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp z rozdrobnieniem, mechaniczne i ręczne wykoszenie dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 12+000 – 18+000 (rozmiar 6,000 km), usuwanie namułu w km 16+250-16+750; - Rów Rozdrażewski - mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp	396,2 tys. zł

			z rozdrobnieniem, ręczne wykoszenie dna, mechaniczne hakowanie porostów z dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 0+000 – 6+500 - rozmiar 6,500 km; - Rów Baszkowski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ścinanie pojedynczych kęp krzaków w km 7+000 – 10+000 - rozmiar 3,000 km; - nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.	
3.	Żmigród	Naprawa wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych w czasie powodzi w okresie listopad 2023 r. - marzec 2024 r. Część 3 - Naprawa wałów w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie na rz. Kanał Stawnik w km 0+300 -0+750, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie	Naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku w km 0+300 – 0+750, tj. 450 mb, m. Chodlewo, gm. Żmigród, pow. trzebnicki (zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą, nadzór przyrodniczy).	96,2 tys. zł
4.	Żmigród	Awaryjna naprawa zapadlisk i uszkodzonej korony wałów przeciwpowodziowych rz. Orli, wał lewostronny i prawostronny w km 15+200 - 15+400, obręb Korzeńsko, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie	Interwencyjna punktowa naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego i prawostronnego wału rz. Orli na długości 200 mb (zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą, nadzór przyrodniczy).	59,3 tys. zł
5.	Żmigród	Interwencyjna naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału rz. Orli w m. Korzeńsko oraz Chodlewo, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie	1. Interwencyjna punktowa naprawa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału rz. Orli na długości 100 mb w km 12+100-12+200 obręb Chodlewo (zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie	59,4 tys. zł

			siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą). 2. Naprawa przerwy powstałej w wyniku kontrolowanego rozkopania lewostronnego wału rz. Orla w km 15+198-15+202 w m. Korzeńsko (zakup gruntu do naprawy przerwy w wale, wykonanie palisady, formowanie i zagęszczanie nasypów oraz wyrównanie niwelety korony wału, wykonanie i ułożenie materacy siatkowo-kamiennych na skarpie odwodnej w miejscu zabudowy przerwy w wale, humusowanie skarp z obsiewem trawą) - nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.	
6.	Pakośław Jutrosin	Naprawa wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych w czasie powodzi w okresie listopad 2023 r. - marzec 2024 r. Cz.2 - Naprawa wałów w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie na rz. Orli w km 33+000 - 37+220 i 39+500 - 42+500, gm. Pakośław, Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie	1. Rzeka Orla - naprawa wałów i skarp rzeki - punktowa zabudowa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 4220 mb w km 33+000 - 37+220 – 25 szt. nor bobrowych, m. Zaorle, gm. Pakośław (wykoszenie porostów z wału, zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie skarp poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej i odpowietrznej wału, humusowanie skarp z obsianiem trawą). 2. Rzeka Orla - naprawa wałów i skarp rzeki - punktowa zabudowa uszkodzeń w korpusie lewostronnego wału przeciwpowodziowego na odcinku 3000 mb w km 39+500 - 42+500 – 17 szt. nor bobrowych, umocnienie lewej skarpy rzeki na odcinku 170 mb m. Dubin, gm. Jutrosin - punktowa zabudowa uszkodzeń w korpusie wału (wykoszenie porostów z wału, zasypywanie dziur po zwierzętach ryjących, formowanie i zagęszczenie nasypów, odcinkowe umocnienie	201,3 tys. zł

			skarpy poprzez zakotwiczenie siatki stalowej z powłoką PE jako zabezpieczenie przed zwierzętami ryjącymi stopy odwodnej i odpowietrznej wału, humusowanie skarpy z obsianiem trawą). - umocnienie lewej skarpy rzeki (wykoszenie porostów z ławeczki, przywóz ziemi, wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych, ułożenie geowłókniny, formowanie nasypów z zagęszczaniem ubijakami, plantowanie i obrabianie na czysto skarpy, obsianie skarpy w ziemi urodzajnej) - nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami.	
7.	Rawicz Pakosław	Prace konserwacyjne w Zarządzie Zlewni w Lesznie w 2024 r., etap 2, Część 2. Konserwacja w Nadzorze Wodnym Krotoszyn - rz. Orla w km 23+250-26+950, gm. Rawicz, Pakosław	- Orla - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarpy z rozdrobnieniem, mechaniczne hakowanie porostów z dna ze zmulczowaniem masy organicznej, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami w km 23+250-26+950– rozmiar 3,700 km;	69,5 tys. zł

8.	Pakosław Żmigród Jutrosin Rozdrażew Pakosław Koźmin Wielkopolski Zduny	Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – nr sprawy: V.ROZ.2710.13.2024 Część 1 na terenie Nadzorów Wodnych Milicz i <u>Krotoszyn</u>	- usunięcie zatoru z rz. Orla, obręb Sowy, gm. Pakosław w km 30+135, - usunięcie 4 szt. tam bobrowych z rz. Kanał Młynówka Sułowsko-Radziądzka, obręb Borek, gmina Żmigród w km 1+650-2+330, - usunięcie zatoru z powalonego drzewa z rz. Borownicy, obręb Jutrosin, gmina Jutrosin w km 0+650, - usunięcie 2 szt. tam bobrowych z rz. Rów Rozdrażewski, obręb Trzemeszno, gmina Rozdrażew w km 3+500-3+700 - usunięcie 2 szt. tam bobrowych z rz. Stara Orla, obręb Sworowo, gm. Pakosław w km 9+800-9+900, - usunięcie 2 zatorów z powalonych drzew z rz. Orla, obręb Koźmin Wielkopolski, gm. Koźmin Wielkopolski w km 81+600 i 82+800, - usunięcie 1 szt. tamy bobrowej z rz. Orla, obręb Koźmin Wielkopolski, gm. Koźmin Wielkopolski w km 81+500, - usunięcie 3 szt. tam bobrowych z rz. Rów Baszkowski, obręb Baszków, gmina Zduny w km 5+200-5+300.	31,7 tys. zł
9.	Wąsosz Żmigród	„Prace eksploatacyjne w latach 2022-2025 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.8 Eksploatacja pompowni w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat górowski, powiat trzebnicki	Dozór i obsługa pompowni: Wąsosz, Chodlewo, Garbce - 3 szt.	39,4 tys. zł
10.	Wąsosz Żmigród Rawicz Pakosław Jutrosin	„Prace eksploatacyjne w latach 2022-2025 w Zarządzie Zlewni w Lesznie” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie Cz.2 Eksploatacja budowli hydrotechnicznych i wałowych w Nadzorze Wodnym w Krotoszynie - powiat górowski, powiat	Obsługa budowli hydrotechnicznych i wałowych, przeglądy i prace interwencyjne budowli wałowych, rozmiar: - budowle piętrzące i wałowe: 23 szt.(stała obsługa), - budowle wałowe: 121 szt. (prace interwencyjne)	55,2 tys. zł

		<i>trzebnicki</i>		
11.	Jutrosin Pakośław	Dozór i eksploatacja 2 zbiorników wodnych Jutrosin i Pakośław w Zarządzie Zlewni w Lesznie	Dozór i obsługa zbiorników wodnych: Jutrosin, Pakośław – 2 szt.	77,6 tys. zł
12.	Jutrosin	Usunięcie martwych ptaków (dzikie ptactwo) na zbiorniku wodnym Jutrosin gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie	- zebranie i utylizacja 7 szt. martwych ptaków z terenu zbiornika wodnego Jutrosin	1,1 tys. zł
13.	Koźmin Wielkopolski Krotoszyn Zduny	Ścinanie na ciekach drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów w roku 2023 na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie – aneks do umowy z terminem realizacji w 2024 roku	- ścinanie drzew z cieków: Orla – 5 szt., Żydówka – 3 szt., Borownica – 11 szt., Rów Baszkowski – 5 szt.	68,7 tys. zł (kwota łączna z pozostałymi drzewami z terenów sąsiednich nadzorów wodnych)

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny:

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 t.j. ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	38	226
II	53	323
III	58	291
IV	33	247
ROCZNIE	182	1087

6. Pozostałe informacje

Na terenie działania nadzoru wodnego zapewniona była eksploatacja i utrzymanie budowli hydrotechnicznych o piętrzeniu powyżej 1,00 m, dwóch zbiorników wodnych oraz trzech pompowni a także 106,086 km wałów przeciwpowodziowych. Dla tych obiektów przeprowadzono przeglądy roczne. W celu minimalizacji skutków suszy Nadzór Wodny w Krotoszynie prowadził szereg działań polegających na właściwym zatrzymywaniu wody w rzekach – głównie poprzez piętrzenie urządzeniami hydrotechnicznymi w ramach tzw. retencji korytowej, a także napełnianie zbiorników wodnych w Jutrosinie i Pakośławiu wodami z wiosennych przeptywów rzeki Orli, zgodnie z ich instrukcjami eksploatacji oraz gospodarowania wodą.

W 2025 r. na terenie nadzoru wodnego zaplanowano następujące prace konserwacyjne:

1. Konserwacja rzek - Orla km 44+335 - 50+000, 75+000-79+000, Borownica km 0+000 - 5+090, Struga Wąsowska km 0+000 - 2+200, Rów Domaradzki km 1+000 + 3+536, Rów Baszkowski w km 0+000 - 5+500, Stara Orla km 0+000 - 3+000, Orla Leniwa km 0+000 - 7+500, gm. Wąsosz, Zduny, Koźmin Wlkp., Jutrosin, Pakosław, Rawicz, woj. dolnośląskie, wielkopolskie – 352 034,12 zł (kosztorys inwestorski).
2. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych rz. Orla km 21+282 - 47+236 (wały prawostronne i lewostronne), rz. Borownica km 0+024 - 2+380 (wały prawostronne i lewostronne), gm. Rawicz, Pakosław, Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie – 197 855,67 zł (kosztorys inwestorski).
3. Naprawa uszkodzonych wałów rzeki Orli w km 16+600-19+000, gm. Żmigród – 164 543,25 zł (wartość umowna).
4. Naprawa uszkodzonych wałów i budowli wałowych rzeki Borownicy w km 0+005-0+035, gm. Jutrosin – 50 949,63 zł (wartość umowna).
5. Naprawa zasuwy na jazie Pobiel w km 5+038 rz. Orli, gm. Wąsosz – 24 000,00 zł (kosztorys inwestorski).
6. Naprawa zasuwy na jazie Stawnik km 0+012 Kanału Stawnik, gm. Żmigród – 30 499,00 zł (kosztorys inwestorski).

Kierownik Nadzoru Wodnego w Krotoszynie

Marcin Woźniak

